
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 201-205
INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz, ul.Nowy Świat 4
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1235,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odl.do 1 km	m ³	247,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	247,000	0,00	0,00
2		Podbudowy				
4 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	1235,000	0,00	0,00
5 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	1235,000	0,00	0,00
3		Nawierzchnie utwardzone				
6 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1235,000	0,00	0,00
7 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2,240	0,00	0,00
8 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	64,000	0,00	0,00
9 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	236,500	0,00	0,00
4		Rampa wejściowa i podest wejściowy				
10 d.4	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³	0,751	0,00	0,00
11 d.4	KNNR 2 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych	m ³	4,391	0,00	0,00
12 d.4	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	47,152	0,00	0,00
13 d.4	KNR 2-02 0605-07	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	47,152	0,00	0,00
14 d.4	KNR 2-02 0605-08	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorąco - druga warstwa	m ²	47,152	0,00	0,00
15 d.4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	48,485	0,00	0,00
16 d.4	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,224	0,00	0,00
17 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład pod kostkę granitową	m ³	10,926	0,00	0,00
18 d.4	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej szarej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	182,100	0,00	0,00
5		Zieleń				
19 d.5	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0,063	0,00	0,00
20 d.5	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3	ha	0,063	0,00	0,00
21 d.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	630,000	0,00	0,00
6		Mała architektura				
22 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek Zano Groove	kpl	12,000	0,00	0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł